Cornouaille Ingénierie et Topographie
SELARL de Géomètres Experts
AGENCE DE PONT L'ABBE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Pays Bigouden Sud

Commune de PENMARC'H
Lieu-dit : Prat Gouzien
Section ZO - n° 179

Propriété de la C.C.P.B.S.

CRÉATION D'UNE ZONE COMMUNAUTAIRE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PERMIS D'AMENAGER (PA.8)

PLAN V.R.D.
LES RESEAUX PROFONDS
Echelle : 1/ 500

OBSERVATIONS

Le nivellement est rattaché au NGF

Dressé le 11 octobre 2011
Modifié le 30 septembre 2013

Réf. n° 100_11
Réf. info 100_11_Prat Gouzien_PA2.dwg

AGENCE DE QUIMPER
F. ROCHETTE - O.QUERE
2, allée Emile Le Page - 29103 QUIMPER
Tél. 02 98 10 29 60 - Fax. 02 98 10 29 61
ajumper@cit-geo.fr

AGENCE DE PONT-L'ABBE
M. LE GUELLEC
5b, rue Charles Le Bastard - 29120 PONT-L'ABBE
Tél. 02 98 87 02 66 - Fax. 02 98 66 02 55
m.leguellec@cit-geo.fr

LEGENDE

- Eclairage public
- Support France Telecom + éclairage public
- Support France Telecom
- Grille eaux pluviales
- Repère topographique
- Borne OGE
- Panneau de signalisation
- Arbre existant

Profil en travers des noues à créer

0,50
1,00 1,50 0,50

Echelle : 1/50ème

Mme MAVIC (n° 66)
Mr WATTELIER (n° 67)
GLOAGUEN (n° 159)
Mr JAUMOUILLE (n° 176)
Mme COSSEC (n°178)
COMMUNE DE PENMARCH (n° 58)

EU 1 Tn 7.90 Rn 7.00
EU 2 Tn 8.03 Rn 6.83
EU 3 Tn 7.55 Rn 5.92
EU 4 Tn 7.52 Rn 5.82
EU 5 Tn 7.53 Rn 5.41
EU 6 Tn 7.45 Rn 5.37
EU 7 Tn 7.26 Rn 5.14
EU 8 Tn 8.00 Rn 6.25
EU 9 Tn 7.97 Rn 6.42

EP 1 Tn 7.90 Rn 7.00
EP 2 Tn 8.03 Rn 6.97
EP 3 Tn 7.56 Rn 6.70
EP 4 Tn 7.59 Rn 6.69
EP 5 Tn 7.56 Rn 6.52
EP 6 Tn 7.47 Rn 6.49
EP 7 Tn 7.17 Rn 6.38

Fil d'eau 00
Fil d'eau 01
Fil d'eau 02
Fil d'eau 03
Fil d'eau 04

Extension Ø175
Extension Ø200
Extension Ø250
Extension Ø300
Extension Ø315
Extension Ø400

Raccordement des refoulements sur tuyau Ø75 lavoir du stade
Raccordement sur réseau diamètre 110 existant
Poste de refoulement le arrivée = 5.10
Ouvrage de déposition
Ouvrage de confinement de 30 m³
Regard de dévation vers fouvrage de confinement en cas de risque de pollution
Bassin de rétention de 1 600 m³ Volume utile = 1 500 m³
Cote fond : 4.58
Ouvrage de régulation
Cote : 6.10
Création d'un regard sur le réseau existant
Raccordement au réseau d'eaux pluviales
Raccordement sur réseau Ø140 existant
Déviation du fossé existant
Raccordement du fossé sur la grille existante
Fossé à curer
Réseau télécom à déplacer